

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. -ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ									
1	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ Α\22.23.1	1	ΟΙΚ 2252	m2	200	5,70	1.140,00	
2	Εφαρμογή υδροβολής μέσης πιέσεως επί επιφανειών σκυροδέματος	ΝΑΥΔΡ Α\10.18	2	ΥΔΡ 6370	m2	200	2,60	520,00	
3	Αποξήλωση ξυλινών ή σιδηρών κουφωμάτων	ΝΑΟΙΚ Α\22.45	3	ΟΙΚ 2275	m2	80	16,80	1.344,00	
4	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξωνική ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ Α\22.20.01	4	ΟΙΚ 2236	m2	20	7,90	158,00	
5	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξωνική ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ Α\22.21.01	5	ΟΙΚ 2238	m2	20	4,50	90,00	
6	Καθαιρέσεις πλινθοδομών	ΝΑΟΙΚ Α\22.04	6	ΟΙΚ 2222	m3	4	15,70	62,80	
7	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξωνική ακεραίων κεραμών	ΝΑΟΙΚ Α\22.22.01	7	ΟΙΚ 2241	m2	30	6,70	201,00	
8	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	ΝΑΟΙΚ Α\22.51	8	ΟΙΚ 5276	m3	10	56,00	560,00	
9	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης	ΝΑΟΙΚ Ν\79.05.1	9	ΥΔΡ 6370	m2	10	53,60	536,00	
Σύνολο 1. -ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ								4.611,80	4.611,80
2. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ-ΧΡΩΜΑΤΑ									
1	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ Α\71.21	10	ΟΙΚ 7121	m2	200	13,50	2.700,00	
2	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιοακρυλικής βάσεως	ΝΑΟΙΚ Α\77.80.02	11	ΟΙΚ 7785.1	m2	200	10,10	2.020,00	
3	Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας	ΝΑΟΙΚ Α\71.71	12	ΟΙΚ 7171	m2	200	0,68	136,00	
4	Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους	ΝΑΟΙΚ Α\77.99	13	ΟΙΚ 7797	m2	150	0,34	51,00	
5	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΝΑΟΙΚ Α\77.80.01	14	ΟΙΚ 7785.1	m2	200	9,00	1.800,00	
Σύνολο 2. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ-ΧΡΩΜΑΤΑ								6.707,00	6.707,00
3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ -ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ									
1	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	ΝΑΟΙΚ Α\73.33.01	15	ΟΙΚ 7331	m2	20	31,50	630,00	
Σε μεταφορά								630,00	11.318,80

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά							630,00	11.318,80
2	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	ΝΑΟΙΚ Α\73.34.01	16	ΟΙΚ 7326.1	m2	20	33,50	670,00	
3	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	ΝΑΟΙΚ Α\73.35	17	ΟΙΚ 7326.1	μμ	20	4,50	90,00	
4	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 2 cm	ΝΑΟΙΚ Α\75.31.02	18	ΟΙΚ 7532	m2	5	84,00	420,00	
5	Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας πελεκητή	ΝΑΟΙΚ Α\52.76.01	19	ΟΙΚ 5276	m3	2	560,00	1.120,00	
6	Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm	ΝΑΟΙΚ Α\52.80.02	20	ΟΙΚ 5282	m2	18	19,00	342,00	
7	Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών	ΝΑΟΙΚ Α\77.96	21	ΟΙΚ 7744	m2	30	2,80	84,00	
8	Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	ΝΑΟΙΚ Α\79.10	22	ΟΙΚ 7912	m2	30	7,90	237,00	
9	Επικεράμωση με κοίλα μηχανοποίητα κεραμίδια, νταμωτή, εν ξηρώ	ΝΑΟΙΚ Α\72.04	23	ΟΙΚ 7204	m2	30	28,00	840,00	
10	Επίστρώσεις με πλαστικά πλακίδια	ΝΑΟΙΚ Α\73.97	24	ΟΙΚ 7397	m2	480	20,80	9.984,00	
11	Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία με κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20 mm	ΝΑΟΙΚ Α\52.81.01	25	ΟΙΚ 5281	m2	480	39,00	18.720,00	
	Σύνολο 3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ -ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ							33.137,00	33.137,00
	4. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ								
1	Συστήματα συνεχούς υαλοπετάσματος όψεων κτιρίου από αλουμίνιο με εμφανή διατομή αλουμινίου μεταξύ των υαλοπινάκων	ΝΑΟΙΚ Α\65.20.03	26	ΟΙΚ 6501	m2	30	135,00	4.050,00	
2	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.	ΝΑΟΙΚ Α\65.05	27	ΟΙΚ 6502	m2	40	175,00	7.000,00	
3	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, δίφυλλες, με σταθερό φεγγίτη	ΝΑΟΙΚ Α\65.02.01.03	28	ΟΙΚ 6504	m2	3,5	145,00	507,50	
4	Υαλοστάσια αλουμινίου τρίφυλλα ή τετράφυλλα συρόμενα, μη χωνευτά	ΝΑΟΙΚ Α\65.19	29	ΟΙΚ 6530	m2	5	115,00	575,00	
5	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 25 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm)	ΝΑΟΙΚ Α\76.27.03	30	ΟΙΚ 7609.2	m2	5	84,00	420,00	
	Σύνολο 4. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ							12.552,50	12.552,50
	5. Η/Μ								
1	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του	ΑΤΗΕ 8151.2	31	Η\Μ 14	τεμ	6	192,13	1.152,78	
2	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40 X 50 cm	ΑΤΗΕ 8160.1	32	Η\Μ 17	τεμ	3	158,49	475,47	
	Σύνολο 5. Η/Μ							1.628,25	1.628,25
	Σε μεταφορά								58.636,55

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								58.636,55
							Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00 %	58.636,55 10.554,58
							Αθροισμα Απρόβλεπτα	15,00 %	69.191,13 10.378,67
							Αθροισμα Πρόβλεψη απολογιστικών		79.569,80 1.075,16
							Αθροισμα ΦΠΑ	24,00 %	80.644,96 19.354,79
							Γενικό Σύνολο		99.999,75
							Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001		100.000,00

29/11/2016
Οι μελετητές

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
29/11/2016
Οι ελεγκτές

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
29/11/2016
Ο Διευθυντής

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΓΟΥΡΙΔΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΕ3/Α

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΜΙΤΣΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΕ3/Α

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΛΑΓΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΕ5/Α