

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ									
1.1. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ-ΜΟΝΩΣΕΙΣ									
1	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης	ΝΑΟΙΚ Ν\79.05.1	ΥΔΡ 6370	1	m2	10,00	53,60	536,00	
2	Εφαρμογή υδροβολής μέσης πίεσεως επί επιφανειών επιχρισμάτων,μαρμάρων,σκυροδέματος κ.α. με πίεση 100-250 bar	ΝΑΥΔΡ Α\10.18.Γ	ΥΔΡ 6370	2	m2	1.250,00	2,60	3.250,00	
3	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.23	ΟΙΚ 2252	3	m2	20,00	5,60	112,00	
4	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά μετσιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.21	ΟΙΚ 7121	4	m2	10,00	13,50	135,00	
5	Στεγανωτικές επιστρώσεις μετσιμεντοειδή υλικά	ΝΑΟΙΚ 79.08	ΟΙΚ 7903	5	kg	10,00	5,60	56,00	
6	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.31	ΟΙΚ 7131	6	m2	10,00	11,20	112,00	
Σύνολο : 1.1. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ-ΜΟΝΩΣΕΙΣ								4.201,00	4.201,00
1.2. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ									
1	Ελαιοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου	ΝΑΟΙΚ Ν\77.55.1	ΟΙΚ 7755	7	M2	60,00	10,00	600,00	
2	Επάλειψη ξυλίνων επιφανειών με λινέλαιο, απλή επάλειψη λινελαίου	ΝΑΟΙΚ 77.26.01	ΟΙΚ 7746	8	m2	900,00	1,70	1.530,00	
3	Χρωματισμοί σπατουλαριστοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα υδατικής διασποράς, ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως	ΝΑΟΙΚ 77.82	ΟΙΚ 7787	9	m2	400,00	11,80	4.720,00	
4	Αφαίρεση παλαιών χρωμάτων ελαιοχρωματισμένων επιφανειών με καύση των παλαιών χρωμάτων με καμινέτο	ΝΑΟΙΚ 77.92.01	ΟΙΚ 7792	10	m2	400,00	5,60	2.240,00	
5	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος	ΝΑΟΙΚ 77.91	ΟΙΚ 7791	11	m2	500,00	5,00	2.500,00	
6	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού τελικού χρώματος αλκυδικών ή στυρενιο-ακρυλικών ρητινών, ενός συστατικού	ΝΑΟΙΚ 77.20.05	ΟΙΚ 7744	12	m2	60,00	2,20	132,00	
7	Προσαύξηση πηγής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους	ΝΑΟΙΚ 77.99	ΟΙΚ 7797	13	m2	570,00	0,34	193,80	
8	Αντιγραφιστικές επαλείψεις (antigraffiti) μόνιμης προστασίας, ενός ή δύο συστατικών πολουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλικόνης.	ΝΑΟΙΚ 77.95	ΟΙΚ 7744	14	m2	300,00	5,00	1.500,00	
Σε μεταφορά								13.415,80	4.201,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								13.415,80	4.201,00
9	Πλήρωση δευτερευόντων αρμών διαστολής με ελαστομερές ακρυλικό υλικό	ΝΑΟΙΚ 79.38	ΟΙΚ 7936	15	ΜΜ	30,00	8,40	252,00	
10	ΠΛΗΡΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ-ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟΦΛΕΙΩΜΕΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ	ΝΑΟΙΚ Α\77.92.Γ	ΟΙΚ 7792	16	m2	700,00	7,00	4.900,00	
11	Στοκάρισμα επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	ΝΑΟΙΚ Ν\77.14	ΟΙΚ 7737	17	m2	300,00	2,00	600,00	
12	Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών	ΝΑΟΙΚ Α\77.96	ΟΙΚ 7744	18	m2	900,00	2,90	2.610,00	
13	Θερμομόνωση κπριακού κελύφους με ψυχρά υλικά (cool materials), εφαρμογή φωτοκαταλυτικού ψυχρού υλικού βάσεως πυριτικού καλίου	ΝΑΟΙΚ Α\79.70.04	ΟΙΚ 7744	19	m2	1.300,00	24,20	31.460,00	
Σύνολο : 1.2. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ								53.237,80	53.237,80
Σύνολο : 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ									57.438,80
Άθροισμα									57.438,80
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	10.338,98
Άθροισμα									67.777,78
Απρόβλεπτα								15,00%	10.166,67
Άθροισμα									77.944,45
Πρόβλεψη απολογιστικών									6.733,00
Άθροισμα									84.677,45
ΦΠΑ								24,00%	20.322,59
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									105.000,04

ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

Ο ΠΡ/ΝΟΣ Τ.Ε.Ν.Ε.Μ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΜΙΤΣΑΣ
ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

Ο Δ/ΝΤΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΛΑΓΚΟΣ
ΜΗΧ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

