

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το έργο εκτελείται σε εφαρμογή του Προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος 2017, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 309/2017 Α.Δ.Σ., με Κ.Α. 30-7333.0024 και πίστωση οικονομικού έτους 2017 ποσού 100.000,00€ και τίτλο **ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571)**

Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017, στη ΣΑΕ 571, του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ΔΟΥ/4077/08-09-2017 Απόφαση.

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να εκτελεστούν εργασίες στους εξής δρόμους, οι οποίοι βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως Χαλκίδας, στη συνοικία Ζ':

- Δρόμος 1: Οδός Αγγέλου Σικελιανού, από την οδό Ιωάννη Κονδυλάκη μέχρι τέλους, μήκους 287,00μ περίπου και μέσου πλάτους 6,00μ.
Δρόμος 2: Οδός Ανδρου από την οδό Κρήτης μέχρι την οδό Κ. Καβάφη, μήκους 218,00μ περίπου και μέσου πλάτους 8,00μ.
Δρόμος 3: Οδός Ρόδου, από την οδό Λήμνου μέχρι την οδό Κ. Καβάφη, μήκους 190,00μ περίπου και μέσου πλάτους 8,00μ.
Δρόμος 4: Οδός Λήμνου, από την οδό Σύρου μέχρι την οδό Ρόδου, μήκους 85,00μ περίπου και μέσου πλάτους 8,00μ.

Η υλοποίηση των παραπάνω δρόμων, κρίνεται απολύτως αναγκαία, για ζημιές που προκλήθηκαν από ακραία καιρικά φαινόμενα, προκειμένου να αποκατασταθεί το οδικό δίκτυο του Δήμου, ώστε να εξασφαλιστεί η οδική ασφάλεια των κατοίκων.

Οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν είναι απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, ασφαλική συγκολλητική προεπάλειψη και ασφαλική στρώση μεταβλητού πάχους.

Σημειώνεται ότι τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά (οριζοντιογραφία και μηκοτομή) των παραπάνω υφισταμένων οδών δεν μεταβάλλονται και δεν γίνονται νέες διανοίξεις.

ΧΑΛΚΙΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Ε.Ν.Ε.

**ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΚΟΥΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΜΙΤΣΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3**

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Χ.**

**ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΛΑΓΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ5**