

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η μελέτη αυτή συντάσσεται σε εκτέλεση του προϋπολογισμού και του Τεχνικού προγράμματος (287/2017 περί ψήφισης Τεχνικού Προγράμματος από Δημ. Συμβούλιο) του έτους 2018, το οποίο προβλέπει πίστωση 150.000,00 EURO στον κωδικό:30/7326.0078 για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου.

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει:

- Διόρθωση κλίσεων αύλειου χώρου στο **ΕΕΕΚ** (χώρος μπάσκετ-είσοδος)
- **1ο Δημοτικό Σχολείο Βασιλικού:** Κατασκευή καναλιού αποστράγγισης ομβρίων στον χώρο μπροστά από τις τουαλέτες για αποστράγγιση των ομβρίων. Διόρθωση τμήματος περίπου 300 τμ της αυλής που έχει ρηγματωθεί από ρίζες δένδρων με νέα ασφαλτόστρωση.
- **2ο Δημοτικό Σχολείο Βασιλικού:** Κατασκευή φρεατίου αποροής ομβρίων και σύνδεση με το κεντρικό αγωγό ομβρίων εξωτερικά της αυλής. Κατασκευή στεγάστρου στην είσοδο του κτιρίου του Σχολείου μήκους περίπου 9 μ. και ανοίγματος 3,0 μ.
- **20ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας:** Στρώσιμο της αυλής με πλάκες πεζοδρομίου βοτσαλωτές με στρογγυλεμένα βότσαλα και τοποθέτηση καναλιού αποστράγγισης ομβρίων
- **Λύκειο Ν. Αρτάκης:** Αποκατάσταση τμήματος πλακόστρωσης αύλειου χώρου λόγω καθιζήσεων εκτιμώμενης επιφάνειας περίπου 200 τμ..
- **Δημοτικό Σχολείο Δροσιάς:** Αποκατάσταση της λειτουργίας του αποχετευτικού των τουαλετών με αντικατάσταση των δύο σωλήνων αποχέτευσης από το κτίριο των τουαλετών (κοριτσιών – αγοριών) μέχρι το φρεάτιο και από κει συνέχεια μέχρι τον βόθρο μήκους περίπου 30 μ.
- **1ο Νηπιαγωγείο Δροσιάς:** τοποθέτηση πλακόστρωσης στο νότιο τμήμα του αύλειου χώρου επιφάνειας περίπου 200 τ.μ.
- **15ο Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας** (πάνω από σταθμό): Επίστρωση με ελαστικό τάπητα του χώρου μπάσκετ στην αυλή του
- **19ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας:** Τοποθέτηση διχτυού στην περιφραξη του

- **Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας:** Τοποθέτηση διχτυού στην νότια πλευρά της περίφραξης και κατασκευή στεγάστρου στην αυλή του σχολείου διαστάσεων 10X 6 τ.μ.
- **26ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας :** Κατασκευή πλακόστρωσης τμήματος αυλής
- **4ο Δημοτικό Ν. Αρτάκης:** Επίχωση τμήματος αύλειου χώρου μεταξύ κτιρίου και τουαλετών για την αντιμετώπιση των λιμναζόντων νερών.

Η Υπηρεσία μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση να τροποποιήσει τον παραπάνω κατάλογο των σχολείων και να πραγματοποιήσει εργασίες και σε άλλα σχολεία της πόλης

Επισημαίνεται ότι η ασφαλτόστρωση των αύλειων χώρων θα γίνει με ιδιαίτερη προσοχή για την σωστή κατασκευή της κλίσης της τελικής διαμορφωμένης επιφάνειας προκειμένου να μην υπάρχουν λιμνάζοντα νερά .

Τέλος, επισημαίνουμε ότι για όλες τις εργασίες της παρούσας μελέτης που εκτελούνται σε εκπαιδευτικούς χώρους να πραγματοποιηθούν τμηματικά έτσι ώστε να μην εμποδίζεται η λειτουργία των σχολείων λαμβάνοντας με ιδιαίτερη επιμέλεια τα μέτρα ασφαλείας.

ΧΑΛΚΙΔΑ 18/5/2018

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΠΟΛ. ΜΗΧ.

ΧΑΛΚΙΔΑ 18/5/2018

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΜΙΤΣΑΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ.

ΧΑΛΚΙΔΑ 18/5/2018

Ο Δ/ΝΤΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΛΑΓΚΟΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ