

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ					
1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ					
1	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	1	ΝΑΟΙΚ 22.02	m3	40,00
2	Καθαίρεση επιχρισμάτων	2	ΝΑΟΙΚ 22.23	m2	70,00
3	Διαλογή των χρησίμων λίθων από τα προϊόντα καθαίρεσης	3	ΝΑΟΙΚ 22.03	m3	20,00
4	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από σπλισμένο ή άσπλο σκυρόδεμα. με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	4	ΝΑΟΙΚ Ν\22.15.01	m3	4,00
5	Καθαρισμός πετρώδους επιφάνειας με υδραμμοβολή.	5	ΝΑΟΙΚ Ν1.77.34	m2	1.100,00
6	Καθαίρεσεις τσιμεντολιθοδομών	6	ΝΑΟΙΚ Ν\22.04	m3	30,00
7	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	7	ΝΑΟΔΟ Β01	m3	90,00
8	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	8	ΝΑΟΙΚ 20.30	m3	40,00
9	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	9	ΝΑΟΙΚ 20.10	m3	5,00
10	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο	10	ΝΑΟΙΚ Β\Π20.41	m3 x Km	400,00
11	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	11	ΝΑΟΙΚ 22.45	m2	15,00
1.2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ					
1	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	12	ΝΑΟΙΚ 32.01.05	m3	20,00
2	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	13	ΝΑΟΙΚ 32.25.04	m3	20,00
3	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	14	ΝΑΟΙΚ 38.02	m2	60,00
4	Χαλύβδινοι σπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας Β500C.	15	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	kg	1.000,00
1.3. ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ					
1	Βαθύ αρμολόγημα όψεων υφιστάμενων και νέων λιθοδομών Βάθος αρμολογήματος από 3 έως 5cm	16	ΝΑΟΙΚ ΚΛ.71.01.01	m2	360,00
2	Ενίσχυση παλαιάς και νέας τοιχοδομής με συνθετικό πλέγμα στις θέσεις σύνδεσης αυτών	17	ΝΑΟΙΚ ΚΛ.49.05	m2	50,00
3	Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων	18	ΝΑΟΙΚ 43.22	m3	80,00
1.4. ΚΑΛΥΨΕΙΣ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
1	Αντιγραφιστικές επαλείψεις (antigraffiti) μόνιμης προστασίας	19	ΝΑΟΙΚ ΚΛ. 77.95	m2	190,00
2	Επιχρίσματα έγχρωμα με έτοιμο κονίαμα	20	ΝΑΟΙΚ ΚΛ.71.85	m2	1.600,00
3	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου	21	ΝΑΟΙΚ Ν.77.55	m2	20,00
1.5. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ					
1	Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες	22	ΝΑΟΙΚ 62.24	kg	80,00
2. ΠΡΑΣΙΝΟ					
1	Κλάδεμα θάμνων, ανανέωση - διαμόρφωση κόμης νέων θάμνων και δένδρων, ηλικίας έως 3 ετών	23	ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.5.4	TEM	10,00
2	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους 8 - 12 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ	24	ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3.1	TEM	10,00
3	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους 12 - 16 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ	25	ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3.3	TEM	5,00
4	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m	26	ΝΑΠΡΣ Ζ02.3	TEM	30,00
5	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,91 μέχρι 1,20 m	27	ΝΑΠΡΣ Ζ02.4	TEM	15,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
6	Κόψιμο και εκρίζωση θάμνων Κόψιμο - εκρίζωση μεμονωμένου θάμνου με ύψος έως 1,50 m	28	ΝΑΠΡΣ Ζ01.2	ΤΕΜ	10,00

9/4/19

Οι μελετητές

[Signature]

ΜΑΡΙΑ ΚΛΟΥΤΣΙΝΙΩΤΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ4/Α'

[Signature]

ΔΕΣΦΟΙΝΑ ΤΟΡΑΜΑΝ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ9/Α'

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

[Signature]

Ο Αν/τής Προϊστάμενος Τ.Ε.Ν.Ε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΜΙΤΣΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3/Α'

Χαλκίδα 9/4/2019

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

[Signature]

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΛΑΓΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ5/Α'

