

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ “Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”
(Κ.Α. Εσόδου 1322,0021).
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 500.000 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η μελέτη αυτή συντάσσεται σε εκτέλεση της **139/2019** απόφασης Δ.Σ. περί 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικ. Έτους 2019.

Στην μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει βελτίωση ασφαλτοστρωμένων οδών της Πόλης της Χαλκίδας καθώς και των Δημοτικών ενοτήτων του Δήμου. Οι δρόμοι που θα γίνει επέμβαση είναι οι παρακάτω:

Χαλκίδα.

Μ. ΚΑΚΑΡΑ (από Κατσικογιάννη – Λυκόφρωνος)
ΓΑΖΕΠΗ (από Πανίδου έως Αποστόλη)
ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ (από Ελ. Βενιζέλου έως το Φανάρι)
ΝΗΛΕΩΣ
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ
ΤΟΜΠΑΖΗ (Γ. ΣΙΣΙΝΗ – ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ)
ΕΙΡΗΝΗΣ
ΓΥΘΕΙΟΥ (από Αγάπης έως Πανιωνίων).

Ν Αρτάκη.

Κ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ (από Φιλικής Εταιρείας έως Αθαν. Διάκου).
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ (από Εθν. Αντιστάσεως έως Αγ. Νικολάου).

Αφράτι.

Τοπική οδός με συντετεγμένες WGS αρχής – τέλους (38.45130348/23.68671548 – 38.44953732/23.68736952).

Βασιλικό.

ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ με συντετεγμένες WGS αρχής – τέλους (38.43130902/23.67357095 – 38.43012879/23.67039311).

Λευκαντί.

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ με συντετεγμένες WGS αρχής – τέλους (38.40420504/23.66921910 – 38.40660209/23.67014401).

Ο κατάλογος των παραπάνω οδών μπορεί να μεταβληθεί ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου με έγγραφο της Υπηρεσίας.

Η σειρά των οδών με την οποία θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες θα καθορισθεί από την Υπηρεσία.

Οι εργασίες που κυρίως θα πραγματοποιηθούν είναι οι εξής:

1. Απόξεση του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος (Α.Τ. 5) με εξαίρεση τις παρακάτω οδούς:

ΤΟΜΠΑΖΗ, ΓΥΘΕΙΟΥ, ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ, οδός στο Αφράτη και ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. Ανάλογα με τις συνθήκες κατά την εξέλιξη των εργασιών ο παραπάνω κατάλογος μπορεί να μεταβληθεί. Τα προϊόντα της απόξεσης θα μεταφέρονται (η μεταφορά περιλαμβάνεται στην τιμή του άρθρου της απόξεσης) σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.

2. Διάχυση συγκολλητικής επάλειψης σύμφωνα με το Α.Τ. 7.

3. Διάστρωση θερμού ασφαλτομίγματος σε δύο στρώσεις σύμφωνα με το Α.Τ. 8.

Στη μελέτη προβλέπονται και συμπληρωματικές εργασίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων κατά την εκτέλεση των κυρίως εργασιών όπως καθαίρεση σκυροδεμάτων για την αφαίρεση ραμπών, προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κ.λ.π..

Σημειώνεται ότι η εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών παρουσιάζει δυσκολίες λόγω της θέσης τους (κέντρο της πόλης) και λόγω του μικρού τους πλάτους (π.χ. οδός Μ.Κακαρά) που απαιτούν κατάλληλου μεγέθους μηχανήματα. Οι πάσης φύσεως δυσχέρειες και καθυστερήσεις μηχανημάτων λόγω στενότητας χώρου καθώς και η προειδοποίηση των οδηγών να μην σταθμεύουν τα οχήματά τους στις προς απόξεση και ασφαλτόστρωση οδούς δεν θα αποζημιωθεί ιδιαίτερος και περιλαμβάνεται στην τιμή των αντίστοιχων άρθρων του Τιμολογίου.

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ


Ι. ΜΑΜΙΤΣΑΣ
Πολ. Μηχ.

9.12.19

Ο Δ/ΝΤΗΣ


Φ. ΚΛΑΡΚΟΣ
Μηχ. Μηχ. με Αβ

