



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ  
& ΜΕΛΕΤΩΝ**

**ΕΡΓΟ:**

**«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΗΔΟΝΑΣ ( ΠΔΕ 2018,  
ΣΑΕ 055/ΚΩΔ.2003ΣΕ05500005) (Κ.Α. Εσόδου 1327.0039) »**

## Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Με το έργο αυτό θα γίνει αποκατάσταση των ζημιών από θεομηνίες και ειδικότερα από έντονες προχοπτώσεις στη Δ.Ε. Ανθηδόνας. Οι ζημιές εντοπίζονται σε καταστροφή οδοστρωμάτων, τεχνικών έργων και διάβρωση των πρανών των οδών του Δήμου Χαλκιδέων, στην Δ.Ε. Ανθηδόνας.

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την αποκατάσταση των υφιστάμενων κατεστραμμένων οδοστρωμάτων, τεχνικών έργων και την διευκόλυνση της προσβασιμότητας, χωρίς να μεταβάλλονται τα γεωμετρικά τους χαρακτηριστικά.

Οι θέσεις/οδοί όπου είναι αναγκαίο να γίνουν οι αποκαταστάσεις είναι: η Οδός Πανοράματος, η οδός Αγ. Μαρίας και η οδός Αγ. Νικολάου.

Συγκεκριμένα:

Στην οδό Πανοράματος

- α) Θα γίνει η αποξήλωση του κατεστραμμένου ασφαλτοτάπητα και των στρώσεων οδοστρωσίας σε όλο το μήκος της οδού 370μ περίπου.
- β) Σκυροδέτηση του τοιχίου αντιστήριξης της οδού για την προστασία του πρανούς που έχει διαβρωθεί, με σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25.
- γ) Επίχωση του πέλματος και τμήματος του κορμού με επίλεκτα υλικά και θραυστό αμμοχάλικο.
- δ) Την ανακατασκευή του επιχώματος και της οδοστρωσίας.
- ε) Αποκατάσταση του οδοστρώματος με ασφαλτικό τάπητα κυκλοφορίας.

Στην οδό Αγ. Μαρίας

- α) Συντήρηση και ανακατασκευή τσιμεντοδρόμου 330μ με προορισμό την εκκλησία της Αγ. Μαρίας με μεγάλη κλίση με σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, για τη βελτίωση της διέλευσης πεζών και οχημάτων προκειμένου να αποκατασταθεί η ποιότητα κύλισης και να αποκτήσει ξανά ο δρόμος αντιολισθητικές ιδιότητες.
- β) Απόξεση ασφαλτικού τμήματος 370μ και επανακατασκευή της ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας.

Στην οδό Αγ. Νικολάου


α) Απόξεση του ασφαλτικού τμήματος της οδού 150μ που ενώνεται με τον παραλιακό δρόμο προς Λουκίσια και επανακατασκευή της ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας .

β) το υπόλοιπο τμήμα της οδού 200μ θα επανακατασκευαστεί .

Ο προϋπολογισμός του έργου με Φ.Π.Α. ανέρχεται σε 252.195,00 ΕΥΡΩ και η δαπάνη θα καλυφθεί από το ΠΔΕ του 2018, ΣΑΕ 055/ΚΩΔ.2003ΣΕ05500005 με Κ.Α. Εσόδου 1327.0039.

**ΧΑΛΚΙΔΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2020**


**ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ**



**Κωστούρου Αγγελική  
Πολ. μηχ\κος ΠΕ3**

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**


**Η ΑΝ. ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Ε.Ν.Ε.Μ**



**Παρασκευή Κούκουρα  
Πολ. μηχ\κος ΠΕ3**

**ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ**

**Η ΑΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ.Δ.Χ.**



**Δάφνη Παπανέστη ΠΕ3/ΑΒ**