

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
<b>1. ΟΔΟΠΟΪΑ</b>					
1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	1	ΝΑΟΔΟ Δ01	m	1.300,00
2	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	2	ΝΑΟΔΟ Β01	m3	390,00
3	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	3	ΝΑΟΔΟ Γ02.1	m3	130,00
4	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	4	ΝΑΟΔΟ Β29.2.2	m3	130,00
5	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500Α	5	ΝΑΟΔΟ Β30.1	kg	2.750,00
6	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	6	ΝΑΟΔΟ Β51	m	1.300,00
7	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	7	ΝΑΟΔΟ Ν1Β52Π	m2	1.300,00
8	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π. με πλάκες ΑΜΕΑ	8	ΝΑΟΔΟ Ν1Β52.1Π	m2	390,00
9	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	9	ΝΑΟΔΟ Β29.3.2	m3	5,00

ΧΑΛΚΙΔΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

Οι μελετητές



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΚΟΥΡΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3/Α

ΧΑΛΚΙΔΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΕΝΕΜ



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΚΟΥΡΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3/Α

ΧΑΛΚΙΔΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
Η Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ.Δ.Χ.



ΔΑΦΝΗ ΠΑΠΑΝΕΣΤΗ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3/Α