

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΟΔΟΠΟΪΑ									
1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΝΑΟΔΟ Δ01	ΟΙΚ 2269Α	1	m	1.300,00	1,00	1.300,00	
2	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	ΝΑΟΔΟ Β01	ΝΟΔΟ 2151	2	m3	390,00	6,10	2.379,00	
3	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Γ02.1	ΝΟΔΟ 3211Β	3	m3	130,00	13,60	1.768,00	
4	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΝΑΟΔΟ Β29.2.2	ΝΟΔΟ 2531	4	m3	130,00	89,80	11.674,00	
5	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500Α	ΝΑΟΔΟ Β30.1	ΝΟΔΟ 2611	5	kg	2.750,00	1,15	3.162,50	
6	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΝΑΟΔΟ Β51	ΝΟΔΟ 2921	6	m	1.300,00	9,60	12.480,00	
7	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	ΝΑΟΔΟ Ν1Β52Π	ΝΟΔΟ 2922	7	m2	1.300,00	13,80	17.940,00	
8	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π. με πλάκες ΑΜΕΑ	ΝΑΟΔΟ Ν1Β52.1Π	ΝΟΔΟ 2922	8	m2	390,00	19,90	7.761,00	
9	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	ΝΑΟΔΟ Β29.3.2	ΝΟΔΟ 2532	9	m3	5,00	104,00	520,00	
Σύνολο : 1. ΟΔΟΠΟΪΑ								58.984,50	58.984,50
Άθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	10.617,21
Άθροισμα Απρόβλεπτα								15,00%	10.440,26
Άθροισμα Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ									603,19
Άθροισμα ΦΠΑ								24,00%	19.354,84
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									100.000,00

ΧΑΛΚΙΔΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

Οι μελετητές



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΚΟΥΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3/Α

ΧΑΛΚΙΔΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΕΝΕΜ



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΚΟΥΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3/Α

ΧΑΛΚΙΔΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Η Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ.Δ.Χ.



ΔΑΦΝΗ ΠΑΠΑΝΕΣΤΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3/Α

