

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το έργο εκτελείται σε εφαρμογή του Προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος 2020, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 66/2020 Α.Δ.Σ., με Κ.Α. **30-7333.0031** και πίστωση οικονομικού έτους 2020 175.500,00€ και τίτλο «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΛΙΝΩΝ ΤΣΙΜΕΝΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ**».

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να εκτελεστούν εργασίες σε δρόμους, οι οποίοι παρουσιάζουν έντονη κλίση και για την αποφυγή ολισθηρότητας επιλέχθηκε η επίστρωσή τους να γίνει με αντιολισθηρό (ραβδωτό) δάπεδο. Οι δρόμοι που έχουν επιλεγεί να επιστρωθούν βρίσκονται :

1. Εντός ορίων οικισμού Δοκού (ένας δρόμος) μήκους 110,00μ και μέσου πλάτους 6,80μ.
 2. Εντός ορίων οικισμού Λαμψάκου (ένας δρόμος) μήκους 50,00μ και μέσου πλάτους 6,00μ.
 3. Εντός ορίων οικισμού Αφρατίου (ένας δρόμος) μήκους 130,00μ και μέσου πλάτους 6,50μ.
 4. Εντός ορίων οικισμού Φύλλων (ένας δρόμος) μήκους 60,00μ και μέσου πλάτους 3,85μ.
 5. Εντός σχεδίου πόλεως Χαλκίδας, συνοικία Α' (Καράμπαμπας) (τμήμα οδού) μήκους 30,00μ και πλάτους 10,00μ
- και η θέση τους σημειώνεται στα αντίστοιχα αποσπάσματα πινακίδας, τα οποία συνοδεύουν τη μελέτη.

Οι εργασίες οι οποίες προβλέπεται να εκτελεστούν είναι γενικές εκσκαφές, οι οποίες πραγματοποιούνται σε βάθος 0,30μ. και περιλαμβάνουν και την καθαίρεση του σκυροδέματος, αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, επιχώσεις με βάση οδοστρωσίας, αντιολισθηρό (ραβδωτό) δάπεδο, επιχρίσματα, προσαρμογή εσχαρών.

ΧΑΛΚΙΔΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΚΟΥΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3/Α


Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Ε.Ν.Ε.Μ



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΚΟΥΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3/Α



ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝΑΠΛ. Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ.Δ.Χ.



ΔΑΦΝΗ ΠΑΠΑΝΕΣΤΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3/Α