

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

| A/A | Είδος Εργασιών | A.T. | Κωδικός Άρθρου | Μον. Μετρ. | Ποσότητα |
|-------------------------------------|---|------|----------------|------------|----------|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
| 1. ΟΔΟΠΟΙΙΑ | | | | | |
| 1.1. ΕΚΣΚΑΣΦΕΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ | | | | | |
| 1 | Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες | 1 | ΝΑΟΔΟ Α02 | m3 | 2.098,00 |
| 2 | Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους | 2 | ΝΑΟΔΟ Γ01.1 | m3 | 1.100,00 |
| 3 | Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους | 3 | ΝΑΟΔΟ Γ02.1 | m3 | 500,00 |
| 4 | Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη | 6 | ΝΑΟΔΟ Δ01 | m | 12,31 |
| 5 | Ασφαλτική προεπάλειψη | 4 | ΝΑΟΔΟ Δ03 | m2 | 8.720,00 |
| 6 | Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου | 5 | ΝΑΟΔΟ Δ08.1 | m2 | 8.600,00 |

Χαλκίδα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

Ο συντάξας

Αννές Ελευθερίου
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ6

Χαλκίδα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Προϊσταμένη Τ.Ε.Ν.Ε.Μ

Παρασκευή Κούκουρα
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

Χαλκίδα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Η Διευθύντρια Τ.Υ.Δ.Χ.

Δάφνη Παπανέστη
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

