

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>1. ΟΔΟΠΟΪΑ</b>									
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών	ΝΑΟΔΟ Α03.3	ΝΟΔΟ 1133.Α	1	m3	1.900,00	11,81	22.439,00	
2	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	ΝΟΔΟ 3121Β	2	m3	760,00	15,49	11.772,40	
3	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Γ02.1	ΝΟΔΟ 3211Β	3	m3	760,00	15,49	11.772,40	
4	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	ΝΑΟΔΟ Β29.3.4	ΝΟΔΟ 2532	4	m3	10,00	126,00	1.260,00	
5	Μεταβατικά επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών	ΝΑΟΔΟ Β04.2	ΥΔΡ 6068	5	m3	75,00	15,49	1.161,75	
6	Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος με εσωτερικές και εξωτερικές λείες επιφάνειες, κατά ΕΛΟΤ EN 13476-2 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ EN 13476-2, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN 4. Αγωγοί αποχέτευσης με σωλήνες δομημένου τοιχώματος, SN4, DN 200 mm	ΝΑΥΔΡ 12.29.01.04	ΥΔΡ 6711.2	6	m	250,00	8,30	2.075,00	
7	Καλύμματα φρεατίων Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	ΝΑΥΔΡ 11.01.02	ΥΔΡ 6752	7	kg	1.320,00	2,90	3.828,00	
8	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ03	ΝΟΔΟ 4110	8	m2	7.850,00	1,20	9.420,00	
9	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΝΑΟΔΟ ΝΔ06	ΝΟΔΟ 4421Β	9	ton	1.050,00	80,14	84.147,00	
10	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	ΝΑΟΔΟ Β01	ΝΟΔΟ 2151	10	m3	360,00	7,61	2.739,60	
<b>Σύνολο : 1. ΟΔΟΠΟΪΑ</b>								<b>150.615,15</b>	<b>150.615,15</b>
<b>Σε μεταφορά</b>									<b>150.615,15</b>

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Άθροισμα						150.615,15
			Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					18,00%	27.110,73
			Άθροισμα						177.725,88
			Απρόβλεπτα					15,00%	26.658,88
			Άθροισμα						204.384,76
			Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ						2.435,00
			Άθροισμα						206.819,76
			ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών						438,30
			Άθροισμα						207.258,06
			ΦΠΑ					24,00%	49.741,93
			<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>						<b>256.999,99</b>
			Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ						257.000,00
			Εγκ. 36/13-12-2001						

ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020  
Οι μελετητές

ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Οι ελεγκτές

ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020  
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
Ο Διευθυντής

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
ΤΕ3/Β'

Η ΑΝΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΕΝΕΜ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΚΟΥΡΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
ΠΕ3/Α'

Η ΑΝΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
Τ.Υ.Δ.Χ.

ΔΑΦΝΗ ΠΑΠΑΝΕΣΤΗ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
ΠΕ3/Α'

