

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το έργο εκτελείται σε εφαρμογή του Προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος 2021 όπως αναμορφώθηκε με την υπ' αριθμ. 59/2021 Α.Δ.Σ. (περί έγκρισης 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικ. Έτους 2021) με **Κ.Α. 30-7333.0037** και πίστωση οικονομικού έτους 2021 150.000,00€ και τίτλο **“ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΛΙΝΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΩΝ 2021”**. Επιχορήγηση στο Δ. Χαλκιδέων από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II (Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών Αρ. 30292/19-04-19, ΑΔΑ 6813465ΧΘ7-Ψ25), (**Κ.Α. Εσόδου 1322.0021**).

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να εκτελεστούν εργασίες σε δρόμους, οι οποίοι παρουσιάζουν έντονη κλίση και για την αποφυγή ολισθηρότητας επιλέχθηκε η επίστρωση τους να γίνει με αντιολισθηρό (ραβδωτό) δάπεδο. Οι δρόμοι που έχουν επιλεγεί να επιστρωθούν βρίσκονται:

1. Εντός ορίων οικισμού Αφρατίου (ένας δρόμος), μήκους 150,00μ. και μέσου πλάτους 4.00μ..
2. Εντός των ορίων οικισμού Δοκού (ένας δρόμος) μήκους 35,00μ. και μέσου πλάτους 4,00μ..
3. Εντός σχεδίου πόλεως Χαλκίδας, συνοικία Α' (Καράμπαμπας), τμήμα οδού Ελεφήνιος (από Αρχιεπισκόπου Μακαρίου έως Απόλλωνος) μήκους 130,00μ. και κυμαινόμενου πλάτους από 5,50μ έως 7.70μ.

και η θέση τους σημειώνεται στα αντίστοιχα αποσπάσματα χάρτη από το Google Earth, τα οποία συνοδεύουν τη μελέτη.

Οι εργασίες οι οποίες προβλέπεται να εκτελεσθούν είναι γενικές εκσκαφές, οι οποίες πραγματοποιούνται σε βάθος 0.30μ και περιλαμβάνουν και την καθαίρεση του σκυροδέματος. Πραγματοποιείται εκσκαφή τάφρου για την τοποθέτηση του σωλήνα αποχέτευσης. Στον δρόμο (1) θα κατασκευαστεί αποχετευτικό δίκτυο ομβρίων υδάτων από πλαστικό σωλήνα Φ200mm και φρεάτια συλλογής ομβρίων αντίστοιχα κατά πλάτος του δρόμου με επικάλυψη χυτοσιδηρών σχαρών, το οποίο θα συνδεθεί με το υφιστάμενο δίκτυο. Επίσης γίνονται επιχώσεις με μεταβατικά επιχώματα, με κοκκώδες υλικό, για την πλήρωση της ζώνης του αγωγού στην τάφρο. Γίνεται επίστρωση με βάση οδοστρωσία σε όλο το μήκος

και πλάτος των οδών και επίστρωση με αντίολισθηρό (ραβδωτό) δάπεδο στους υπόλοιπους δρόμους.

Σημειώνεται ότι τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά (οριζοντιογραφία και μηκοτομή) των παραπάνω υφιστάμενων οδών δεν μεταβάλλονται και δεν γίνονται νέες διανοίξεις.

**ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021**

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΣΕΣ



1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΚΟΥΡΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3/Α'



2. ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΑΡΑΚΟΥ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ3/Α'



Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΕΝΕΜ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΚΟΥΡΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3/Α'

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΑΝΑΠΛ. Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ.Δ.Χ.



ΔΑΦΝΗ ΠΑΠΑΝΕΣΤΗ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3/Α'