

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ					
1	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	01	ΝΑΟΙΚ 22.02	m3	30,00
2	Καθαίρεση επιχρισμάτων	02	ΝΑΟΙΚ 22.23	m2	560,00
3	Διαλογή των χρησίμων λίθων από τα προϊόντα καθαίρεσας	03	ΝΑΟΙΚ 22.03	m3	10,00
4	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο ή άοπλο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	04	ΝΑΟΙΚ Ν12.15.01	m3	10,00
5	Καθαρισμός πετρώδους επιφάνειας με υδραμμοβολή	05	ΝΑΟΙΚ Ν1.77.34	m2	460,00
6	Καθαίρεσεις τσιμεντολιθοδομών	06	ΝΑΟΙΚ Ν12.04	m3	5,00
7	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	07	ΝΑΟΔΟ Β01	m3	5,00
8	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	08	ΝΑΟΙΚ 20.30	m3	30,00
9	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	09	ΝΑΟΙΚ 20.10	m3	5,00
10	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο	10	ΝΑΟΙΚ Β1Π20.41	m3.km	400,00
11	Συμπλήρωση υφιστάμενης τοιχοποιίας με λίθους σφήνες	11	ΝΑΟΙΚ Ν143.22	m2	390,00
2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ					
1	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	12	ΝΑΟΙΚ 32.01.05	m3	14,00
2	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	13	ΝΑΟΙΚ 32.25.04	m3	14,00
3	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	14	ΝΑΟΙΚ 38.02	m2	35,00
4	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας Β500C.	15	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	kg	600,00
3. ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ					
1	Βαθύ αρμολόγημα όψεων υφισταμένων και νέων λιθοδομών. Βάθος αρμολογήματος από 3 έως 5 cm	16	ΝΑΟΙΚ ΚΛ.71.01.01	m2	570,00
2	Ενίσχυση παλαιάς και νέας τοιχοδομής με συνθετικό πλέγμα στις θέσεις σύνδεσης αυτών	17	ΝΑΟΙΚ ΚΛ.49.05	m2	10,00
3	Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων	18	ΝΑΟΙΚ 43.22	m3	31,00
4	Επιχρίσματα τριπτά (ραντιστά)	19	ΝΑΟΙΚ 71.38	m2	570,00
4. ΚΑΛΥΨΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
1	Αντιγραφιστικές επαλείψεις(antigraffiti) μόνιμης προστασίας	20	ΝΑΟΙΚ ΚΛ.77.95	m2	570,00
2	Επιχρίσματα έγχρωμα με έτοιμο κονίαμα	21	ΝΑΟΙΚ 71.85	m2	570,00
3	Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών	22	ΝΑΟΙΚ 42.26	MM	186,00
5. ΠΡΑΣΙΝΟ					
1	Κλάδεμα θάμνων, ανανέωση - διαμόρφωση κόμης νέων θάμνων και δένδρων, ηλικίας έως 3 ετών	23	ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.5.4	TEM	30,00
2	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους 8 - 12 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ	24	ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3.1	TEM	2,00
3	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους 12 - 16 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.	1	ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3.4	TEM	4,00
4	Μεταφύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 45 - 150 lt	3	ΝΑΠΡΣ Ε10.1	TEM	30,00

ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Οι μελετητές



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΚΟΥΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3/Α

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΡΑΜΑΝ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ9/Α

ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΕΝΕ



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΚΟΥΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3/Α

ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Η ΑΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ.Δ.Χ.



ΔΑΦΝΗ ΠΑΠΑΝΕΣΤΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3/Α

