

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
1	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	ΝΑΟΙΚ 22.02	ΟΙΚ 2204	01	m3	30,00	24,40	732,00	
2	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.23	ΟΙΚ 2252	02	m2	560,00	5,60	3.136,00	
3	Διαλογή των χρησίμων λίθων από τα προϊόντα καθαίρεσης	ΝΑΟΙΚ 22.03	ΟΙΚ 2212	03	m3	10,00	5,60	56,00	
4	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο ή άοπλο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΝΑΟΙΚ Ν\22.15.01	ΟΙΚ 2226	04	m3	10,00	71,90	719,00	
5	Καθαρισμός πετρώδους επιφάνειας με υδραμμοβολή	ΝΑΟΙΚ Ν1.77.34	ΟΙΚ 7740	05	m2	460,00	14,00	6.440,00	
6	Καθαίρεσεις τσιμεντολιθοδομών	ΝΑΟΙΚ Ν\22.04	ΟΙΚ 2222	06	m3	5,00	17,00	85,00	
7	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	ΝΑΟΔΟ Β01	ΝΟΔΟ 2151	07	m3	5,00	5,90	29,50	
8	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ 20.30	ΟΙΚ 2171	08	m3	30,00	0,90	27,00	
9	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	ΝΑΟΙΚ 20.10	ΟΙΚ 2162	09	m3	5,00	6,40	32,00	
10	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο	ΝΑΟΙΚ Β\Π20.41	ΟΙΚ 2178	10	m3.k m	400,00	0,21	84,00	
11	Συμπλήρωση υφιστάμενης τοιχοποιίας με λίθους σφήνες	ΝΑΟΙΚ Ν\43.22	ΟΙΚ 4307	11	m2	390,00	39,98	15.592,20	
Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								26.932,70	26.932,70
2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ									
1	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΝΑΟΙΚ 32.01.05	ΟΙΚ 3215	12	m3	14,00	95,00	1.330,00	
2	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m ³ για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΝΑΟΙΚ 32.25.04	ΟΙΚ 3223Α.6	13	m3	14,00	22,50	315,00	
3	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.02	ΟΙΚ 3811	14	m2	35,00	22,50	787,50	
4	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας Β500C.	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	ΟΙΚ 3873	15	kg	600,00	1,07	642,00	
Σύνολο : 2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ								3.074,50	3.074,50
3. ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ									
1	Βαθύ αρμολόγημα όψεων υφιστάμενων και νέων λιθοδομών. Βάθος αρμολογήματος απο 3 έως 5 cm	ΝΑΟΙΚ Κ\Λ.71.01.01	ΟΙΚ 7101	16	m2	570,00	22,00	12.540,00	
Σε μεταφορά								12.540,00	30.007,20

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθέωρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								12.540,00	30.007,20
2	Ενίσχυση παλαιάς και νέας τοιχοδομή με συνθετικό πλέγμα στις θέσεις σύνδεσης αυτών	ΝΑΟΙΚ ΚΛ.49.05	ΥΔΡ 6630.1	17	m2	10,00	10,00	100,00	
3	Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων	ΝΑΟΙΚ 43.22	ΟΙΚ 4307	18	m3	31,00	106,00	3.286,00	
4	Επιχρίσματα τριπτά (ρανιστά)	ΝΑΟΙΚ 71.38	ΟΙΚ 7138	19	m2	570,00	11,20	6.384,00	
Σύνολο : 3. ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ								22.310,00	22.310,00
4. ΚΑΛΥΨΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ									
1	Αντιγραφιστικές επαλείψεις (antigraffiti) μόνιμης προστασίας	ΝΑΟΙΚ ΚΛ.77.95	ΟΙΚ 7744	20	m2	570,00	14,00	7.980,00	
2	Επιχρίσματα έγχρωμα με έτοιμο κονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.85	ΟΙΚ 7136	21	m2	570,00	18,00	10.260,00	
3	Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών	ΝΑΟΙΚ 42.26	ΟΙΚ 4226	22	MM	186,00	11,20	2.083,20	
Σύνολο : 4. ΚΑΛΥΨΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ								20.323,20	20.323,20
5. ΠΡΑΣΙΝΟ									
1	Κλάδεμα θάμνων, ανανέωση - διαμόρφωση κόμης νέων θάμνων και δένδρων, ηλικίας έως 3 ετών	ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.5.4	ΠΡΣ 5351	23	TEM	30,00	0,33	9,90	
2	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους 8 - 12 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ	ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3.1	ΠΡΣ 5354	24	TEM	2,00	67,50	135,00	
3	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους 12 - 16 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.	ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3.4	ΠΡΣ 5354	1	TEM	4,00	140,00	560,00	
4	Μεταφύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 45 - 150 lt	ΝΑΠΡΣ Ε10.1	ΠΡΣ 5210	3	TEM	30,00	45,00	1.350,00	
Σύνολο : 5. ΠΡΑΣΙΝΟ								2.054,90	2.054,90
Άθροισμα									74.695,30
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	13.445,15
Άθροισμα									88.140,45
Απρόβλεπτα								15,00%	13.221,07
Άθροισμα									101.361,52
Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ									1.921,62
Άθροισμα									103.283,14
ΓΕ & ΟΕ Απολογιστικών									345,89
Άθροισμα									103.629,03
ΦΠΑ								24,00%	24.870,97
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									128.500,00

ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Οι μελετητές

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΚΟΥΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3/Α

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΡΑΜΑΝ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ9/Α

ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΕΝΕ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΚΟΥΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3/Α

ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Η ΑΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ.Δ.Χ.

ΔΑΦΝΗ ΠΑΠΑΝΕΣΤΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3/Α

