

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΟΔΟΠΟΪΑ									
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α02	ΝΟΔΟ 1123.Α	1	m3	400,00	8,30	3.320,00	
2	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Γ02.1	ΝΟΔΟ 3211Β	2	m3	400,00	16,25	6.500,00	
3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ03	ΝΟΔΟ 4110	3	m2	4.000,00	1,20	4.800,00	
4	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 4 cm	ΝΑΟΔΟ Δ02.1	ΝΟΔΟ 1132	4	m2	2.500,00	1,15	2.875,00	
5	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΝΑΟΔΟ ΝΔ06	ΝΟΔΟ 4421Β	5	ton	785,00	80,77	63.404,45	
6	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ04	ΝΟΔΟ 4120	6	m2	2.500,00	0,45	1.125,00	
Σύνολο : 1. ΟΔΟΠΟΪΑ								82.024,45	82.024,45
Άθροισμα									82.024,45
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	14.764,40
Άθροισμα									96.788,85
Απρόβλεπτα								15,00%	14.518,33
Άθροισμα									111.307,18
Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ									1.010,86
Άθροισμα									112.318,04
ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών									181,96
Άθροισμα									112.500,00
ΦΠΑ								24,00%	27.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									139.500,00

ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020
Ο μελετητής

ΜΙΧΑΗΛ ΠΟΥΖΙΑΡΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ3/Β'

ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Ε.Ν.Ε.Μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΚΟΥΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3/Α'

ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Η ΑΝΑΠΛ. Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ.Δ.Χ

ΔΑΦΝΗ ΠΑΠΑΝΕΣΤΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3/Α'

