

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΟΔΟΠΟΙΑ					
1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ					
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	1	ΝΑΟΔΟ Α02	m3	1.150,00
2	Μεταβατικά επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών	2	ΝΑΟΔΟ Β04.2	m3	700,00
3	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	3	ΝΑΟΔΟ Γ02.1	m3	170,00
4	Κατασκευή βάρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	4	ΝΑΟΔΟ Β29.4.5	m3	140,00
5	Κατασκευή ανπολισθηρού δαπέδου και σκαλοπατιών με σκυρόδεμα C20/25	5	ΝΑΟΔΟ Π1Β29.4.5	m3	150,00
6	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C	6	ΝΑΟΔΟ Β30.2	kg	9.000,00
7	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	7	ΝΑΟΔΟ Β30.3	kg	2.500,00
2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ					
2.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ					
1	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή τεχνικών αδιατάρακτης κοπής	8	ΝΑΟΙΚ 22.15.03	m*cm (dm2)	150,00
2	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	9	ΝΑΟΙΚ 22.15.01	m3	30,00
3	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα	10	ΝΑΟΙΚ 22.65.02	kg	600,00
4	Καθαίρεση συρματοπλέγματος	11	ΝΑΟΙΚ 22.56N	m2	100,00
5	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	12	ΝΑΟΙΚ 20.10	m3	300,00
6	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	13	ΝΑΟΙΚ 64.01.01	kg	1.100,00

ΧΑΛΚΙΔΑ 21-09-2022

Οι μελετητές



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΚΟΥΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΧΑΛΚΙΔΑ 21-09-2022

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΕΝΕΜ



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΚΟΥΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΧΑΛΚΙΔΑ 21-09-2022

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Η ΑΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ.Δ.Χ.



ΔΑΦΝΗ ΠΑΠΑΝΕΣΤΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

