

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	ΝΑΟΔΟ Β01	ΝΟΔΟ 2151	1	m3	650,00	8,75	5.687,50	
2	Προμήθεια δανείων, δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4	ΝΑΟΔΟ Α18.3	ΝΟΔΟ 1510	2	m3	10,00	10,75	107,50	
3	Κατασκευή επιχωμάτων	ΝΑΟΔΟ Α20	ΝΟΔΟ 1530	3	m3	900,00	1,05	945,00	
4	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200mm	ΝΑΟΔΟ Α19	ΝΟΔΟ 3121Β	4	m3	900,00	12,95	11.655,00	
Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								18.395,00	18.395,00
2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ									
1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	ΝΟΔΟ 3121Β	5	m3	900,00	16,25	14.625,00	
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	ΝΟΔΟ 3211Β	6	m2	4.600,00	1,68	7.728,00	
Σύνολο : 2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								22.353,00	22.353,00
3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
1	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ03	ΝΟΔΟ 4110	7	m2	4.600,00	1,20	5.520,00	
2	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	ΝΟΔΟ 4521Β	8	m2	4.600,00	7,94	36.524,00	
Σύνολο : 3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								42.044,00	42.044,00
Άθροισμα									82.792,00
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	14.902,56
Άθροισμα									97.694,56
Απρόβλεπτα								15,00%	14.654,18
Άθροισμα									112.348,74
Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ									469,90
Άθροισμα									112.818,64
ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών									84,58
Άθροισμα									112.903,22
ΦΠΑ								24,00%	27.096,77
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									139.999,99
Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001									140.000,00

Χαλκίδα 30-6-2021

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΒΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Αβ

Χαλκίδα 30-6-2021

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΑΝ. ΠΡΟΣΤΑΤΕΜΕΝΗ ΤΕΝΕ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΚΟΥΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Αβ

Χαλκίδα 30-6-2021

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Η ΑΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΥΔΧ

ΔΑΦΝΗ ΠΑΠΑΝΕΣΤΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Αβ