


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>1. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>									
1	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας	ΝΑΟΔΟ Δ02.Α	ΝΟΔΟ 1132	1	m2	9.000,00	3,40	30.600,00	
2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ04	ΝΟΔΟ 4120	2	m2	9.000,00	0,45	4.050,00	
3	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΝΑΟΔΟ Δ06	ΝΟΔΟ 4421B	3	ton	1.100,00	81,40	89.540,00	
<b>Σύνολο : 1. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>								<b>124.190,00</b>	<b>124.190,00</b>
<b>Άθροισμα</b>									<b>124.190,00</b>
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	22.354,20
<b>Άθροισμα</b>									<b>146.544,20</b>
Απρόβλεπτα								15,00%	21.981,63
<b>Άθροισμα</b>									<b>168.525,83</b>
Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ									3.226,70
<b>Άθροισμα</b>									<b>171.752,53</b>
ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών									580,81
<b>Άθροισμα</b>									<b>172.333,34</b>
Πρόβλεψη αναθεώρησης									5.086,01
<b>Άθροισμα</b>									<b>177.419,35</b>
ΦΠΑ								24,00%	42.580,64
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>									<b>219.999,99</b>
<b>Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ</b> Εγκ. 36/13-12-2001									<b>220.000,00</b>

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΝΤΑΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.3

ΧΑΛΚΙΔΑ 05 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Ε.Ν.Ε. & Μ.

  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΚΟΥΡΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.3

