ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΡΓΟ : Ασφαλτοστρώσεις και ηλεκτροφωτισμός οδών Λουκισίων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α02	ΝΟΔΟ 1123.Α	1	m3	850,00	3,36	2.856,00	
2	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	ΝΑΟΔΟ Β01	ΝΟΔΟ 2151	2	m3	250,00	6,66	1.665,00	
3	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 355 mm	ΝΑΥΔΡ 12.10.07	ΥΔΡ 6711.5	24	m	90,00	27,60	2.484,00	
4	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο	ΝΑΥΔΡ 11.02.04	ΥΔΡ 6752	25	kg	150,00	2,90	435,00	
5	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΑΟΔΟ Α\Γ02.1	ΟΔΟΝ 3211Β	5	m3	1.400,00	12,11	16.954,00	
6	Μονό Φωτιστικό κορυφής με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), πλήρες τοποθετημένο σε ιστό φωτισμού 5m	ΑΤΗΕ Ν\9322.7.20	ΗΛΜ 101	13	ΤΕΜ	10,00	914,51	9.145,10	
	Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							**33.539,10**	**33.539,10**
	2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ								
1	Κατασκευή αντιολισθηρού (ραβδωτού) βιομηχανικού δαπέδου	ΝΑΟΙΚ Π\73.91	ΟΙΚ 7373.1	4	m2	400,00	43,00	17.200,00	
2	Σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 μικροκατασκευών	ΝΑΟΔΟ Α\Β29.4.4	ΟΔΟΝ 2551	09	m3	11,00	124,30	1.367,30	
3	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΝΑΟΔΟ Β29.2.2	ΝΟΔΟ 2531	10	m3	6,00	89,80	538,80	
4	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.02	ΟΙΚ 3811	12	m2	30,00	22,50	675,00	
5	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα Β500C	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	ΟΙΚ 3873	07	kg	2.000,00	1,01	2.020,00	
6	Κατασκευή αντιολισθηρού οδοστρώματος από σκυρόδεμα. κατηγορίας C20/25	ΝΑΟΙΚ Ν\32.01.05	ΟΙΚ 3215	11	m3	180,00	110,00	19.800,00	
	Σύνολο : 2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ							**41.601,10**	**41.601,10**
	3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								
1	Εκσκαφή-φρεζάρισμα ασφαλτικού οδοστρώματος, βάθους έως 4 εκ.	ΝΑΟΔΟ Α\Δ02.1	ΟΔΟΝ 1132	6	m2	6.300,00	0,99	6.237,00	
2	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ03	ΝΟΔΟ 4110	7	m2	8.060,00	1,20	9.672,00	
3	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ04	ΝΟΔΟ 4120	8	m2	7.980,00	0,45	3.591,00	
4	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΝΑΟΔΟ Ν\Δ06	ΝΟΔΟ 4421Β	9	ton	1.885,00	79,51	149.876,35	
	Σύνολο : 3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							**169.376,35**	**169.376,35**
							Σε μεταφορά		**244.516,55**

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Άθροισμα						**244.516,55**
			Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					18,00%	44.012,98
			Άθροισμα						**288.529,53**
			Απρόβλεπτα					15,00%	43.279,43
			Άθροισμα						**331.808,96**
			Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ						3.390,00
			Άθροισμα						**335.198,96**
			ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών						610,20
			Άθροισμα						**335.809,16**
			Πρόβλεψη αναθεώρησης						19.029,55
			Άθροισμα						**354.838,71**
			ΦΠΑ					24,00%	85.161,29
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						**440.000,00**
			Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001						**440.000,00**

ΧΑΛΚΙΔΑ 07/04/2023
Οι μελετητές

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΧΑΛΚΙΔΑ 07/04/2023
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΕΝΕΜ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΚΟΥΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΧΑΛΚΙΔΑ 07/04/2023
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Η ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ.Δ.Χ.

ΔΑΦΝΗ ΠΑΠΑΝΕΣΤΗ ΠΕ/ΑΒ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ