

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>									
1	Ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης	ΝΑΟΙΚ 79.46.Β	ΟΙΚ 7934	1	m2	1.520,00	61,00	92.720,00	
2	Θερμοϋγρομόνωση δώματος	ΝΑΟΙΚ 79.48.Β	ΟΙΚ 7934	2	m2	450,00	50,00	22.500,00	
3	Κουφώματα αλουμινίου σταθερά ή συρόμενα ή ανοιγόμενα	ΝΑΟΙΚ Ν165.18.04	ΟΙΚ 2275	3	m2	180,00	295,00	53.100,00	
4	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.45	ΟΙΚ 2275	12	m2	180,00	16,80	3.024,00	
<b>Σύνολο : 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>								<b>171.344,00</b>	<b>171.344,00</b>
<b>2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ</b>									
1	Φωτιστικό γραμμικό LED 35 W μήκους 1,2 m	ΑΤΗΕ Ν18973.3.6.20	ΗΛΜ 59	4	TEM	130,00	63,22	8.218,60	
2	Φωτιστικό σώμα τύπου πλαφονιέρας LED 14 W, οροφής	ΑΤΗΕ Ν18973.4.6.20	ΗΛΜ 59	5	TEM	64,00	53,12	3.399,68	
3	Φωτιστικό γραμμικό LED 35 W μήκους 1,48 m	ΑΤΗΕ Ν18973.3.8.20	ΗΛΜ 59	6	TEM	10,00	69,28	692,80	
4	Φωτιστικό σώμα 60*60, με λαμπτήρες LED ισχύος κατά μέγιστο 35W.	ΑΤΗΕ Ν18973.3.9.20	ΗΛΜ 59	7	TEM	24,00	59,18	1.420,32	
5	Εγκατάσταση λεβητοστασίου πλήρης με λέβητα συμπύκνωσης φυσικού αερίου - υγραερίου , κυκλοφορητή και ηλεκτρολογικό πίνακα πλήρης	ΑΤΗΕ Ν18693.32.20	ΗΛΜ 28	8	τεμάχιο	1,00	27.000,00	27.000,00	
6	Φωτοβολταϊκό Σύστημα Ισχύος 10,8Kwp	ΑΤΗΕ Ν1ΦΩΤ.107.20	ΗΛΜ 28	9	τεμάχιο	1,00	15.000,00	15.000,00	
7	Θερμοστατικές Κεφαλές	ΑΤΗΕ Ν18647.1.20	ΗΛΜ 12	10	TEM	15,00	20,77	311,55	
8	Τοπική κλιματιστική μονάδα τοίχου τύπου Inverter 12.000 Btu/h A++	ΑΤΗΕ Ν18531.3.20	ΗΛΜ 32	11	TEM	10,00	800,51	8.005,10	
<b>Σύνολο : 2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ</b>								<b>64.048,05</b>	<b>64.048,05</b>
<b>Σε μεταφορά</b>									<b>235.392,05</b>

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Άθροισμα						235.392,05
			Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					18,00%	42.370,57
			Άθροισμα						277.762,62
			Απρόβλεπτα					15,00%	41.664,39
			Άθροισμα						319.427,01
			Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ						1.700,00
			Άθροισμα						321.127,01
			ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών						306,00
			Άθροισμα						321.433,01
			Πρόβλεψη αναθεώρησης						1.107,31
			Άθροισμα						322.540,32
			ΦΠΑ					24,00%	77.409,68
			<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>						<b>399.950,00</b>

20/05/2022

Οι μελετητές



ΚΟΥΚΟΥΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3/Α

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ5

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Οι ελεγκτές



ΚΟΥΚΟΥΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
Αν. Προϊσταμένη Τ.Ε.Ν.Ε.Μ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3/Α

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
Αν. Προϊστάμενος Τ.Η.Ε.Ν.Τ  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ5



ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
Ο Διευθυντής

ΠΑΠΑΝΕΣΤΗ ΔΑΦΝΗ  
Αν. Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ.Δ.Χ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3/Α