

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ-ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ									
1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Εκσκαφή χαλαρών εδαφών	ΝΑΟΔΟ Α01	ΝΟΔΟ 1110	1	m3	420,00	2,85	1.197,00	
2	Δαπάνη για τη διαχείριση των προϊόντων απόξεσης ή καθαίρεσης ασφαλτικών οδοστρωμάτων	ΝΑΟΔΟ Ν\Δ01.Π.1	ΟΙΚ 2269Α	2	M2	3.660,00	0,22	805,20	
3	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ 20.30	ΟΙΚ 2171	12	m3	600,00	0,90	540,00	
4	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο	ΝΑΟΙΚ Β\Π20.41	ΟΙΚ 2178	13	m3 x Km	7.800,00	0,21	1.638,00	
Σύνολο : 1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								4.180,20	4.180,20
1.2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ									
1	Υπόβαση οδοστρώσας συμπτυκωμένου πάχους 0,10 m	ΝΑΟΔΟ Γ01.2	ΝΟΔΟ 3111B	10	m2	5.000,00	1,63	8.150,00	
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	ΝΟΔΟ 3211B	6	m2	5.000,00	1,73	8.650,00	
Σύνολο : 1.2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								16.800,00	16.800,00
1.3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 4 cm	ΝΑΟΔΟ Δ02.1	ΝΟΔΟ 1132	3	m2	3.660,00	1,15	4.209,00	
2	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ03	ΝΟΔΟ 4110	7	m2	5.000,00	1,20	6.000,00	
3	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ04	ΝΟΔΟ 4120	8	m2	3.660,00	0,45	1.647,00	
4	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΝΑΟΔΟ Ν\Δ06	ΝΟΔΟ 4421B	9	ton	1.100,00	81,02	89.122,00	
5	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου	ΝΑΟΔΟ Β85	ΝΟΔΟ 2548	11	TEM	5,00	40,30	201,50	
Σύνολο : 1.3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								101.179,50	101.179,50
Σύνολο : 1. ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ-ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ									122.159,70

	Σε μεταφορά	122.159,70
--	-------------	------------

	Άθροισμα		122.159,70
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00%	21.988,75
	Άθροισμα		144.148,45
	Απρόβλεπτα	15,00%	21.622,27
	Άθροισμα		165.770,72
	Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ		2.217,27
	Άθροισμα		167.987,99
	ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών		399,11
	Άθροισμα		168.387,10
	Πρόβλεψη αναθεώρησης		30.000,00
	Άθροισμα		198.387,10
	ΦΠΑ	24,00%	47.612,90
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		246.000,00

ΧΑΛΚΙΔΑ 22/06/2026

Οι μελετητές



ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ
Π.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΧΑΛΚΙΔΑ 22/06/2026

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Ε.Ν.Ε.Μ.



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΚΟΥΡΑ
Π.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΧΑΛΚΙΔΑ 22/06/2026

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Η ΑΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ.Δ.Χ.



ΔΑΦΝΗ ΠΑΠΑΝΕΣΤΗ
Π.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ